

## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVER LAY)

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร  
พร้อมตีเส้นจราจร


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 9 และ 10 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,800.00	1.69	8,112.00	1.3624	11,051.79
2	งาน Tack Coat	ตร.ม.	4,800.00	13.05	62,640.00	1.3624	85,340.74
3	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	4,800.00	207.62	996,576.00	1.3624	1,357,735.14
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	270.00	260.00	70,200.00	1.3624	95,640.48
5	ป้ายโครงการ	ป้าย	2.00				
<b>สรุป</b>					<b>1,137,528.00</b>		<b>1,549,768.15</b>

1 ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,137,528.00	บาท
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (1.3624)	412,240.15	บาท
3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,549,768.15	บาท
<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b> (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)	<b>1,549,700.00</b>	บาท

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เลขที่ 12/2562

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายจำลอง บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายยุทธนา พันธุ์บ้านแหลม)

ผู้อำนวยการกองวิชาการ

ลงชื่อ จ.อ.  กรรมการ  
(ธานี เพี้ยนผล)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน